

„Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārtā”

Projekta īstenošanas termiņš no 2008.gada 29.oktobra līdz 2012. gada 28.oktobrim.

- **Projekta kopējās izmaksas** sastāda 10 778 309.95 Ls, no tām attiecināmās izmaksas 8 914 819.86 Ls.
- **Atbalsta summa** – 88.726664 % no attiecināmajām izmaksām – 7 563 031.13 Ls, no tā:
 - **Kohēzijas fonda līdzfinansējums** 85 % no attiecināmajām izmaksām – 7 245 371,54 Ls;
 - **Valsts budžeta līdzfinansējums** – 3.726664 % no attiecināmajām izmaksām 317 659,59 Ls.
 - **Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums** – 0.194783 % no attiecināmajām izmaksām 16 603.28 Ls.
 - **Pašvaldības līdzfinansējums** – 11.078553 % no attiecināmajām izmaksām 944 332.11 Ls.
- **Finansējuma neattiecināmās izmaksas:**
 - **Finansējuma saņēmēja finansējums** 1 840 437.85 Ls;
 - **Pašvaldības finansējums** 414 288.01 Ls

IEGUVUMI NO PROJEKTA ĪSTENOŠANAS

- Realizējot projektu, tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve papildus 1045 iedzīvotājiem, kas līdz šim izmantoja individuālus ūdensapgādes risinājumus, kā arī pēc atsevišķu maģistrālo ūdensvadu nomaiņas un tīklu sacilpojuma tiks nodrošināta normatīvi attīrītā dzeramā ūdens kvalitātes nepasliktināšanās ceļā pie patērētāja. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas paplašinājums, galvenokārt, skar pilsētas centrālās daļas pārklājuma pilnīgu nodrošinājumu, kā arī individuālās apbūves rajonus ar lielāko iedzīvotāju blīvumu, lai iedzīvotājus nodrošinātu ar centralizētiem pakalpojumiem un novērstu individuālo apgādes un novadīšanas sistēmu attīstīšanu. Kopumā centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība būs attiecīgi 85 % un 82 % pilsētas iedzīvotāju. Minētais uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labs dzeramais ūdens no pilsētas sistēmas ir pievilcīgs faktors uzņēmējdarbībai, īpaši, ja tās darbību ietekmē kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamība.
- Realizējot projektu ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru un paplašinot šo pakalpojumu pieejamību. Kanalizācijas tīklu izbūve sekmēs piesārņojuma samazinājumu vidē. Pabeidzot pirms astoņiem gadiem uzsāktos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, tiks nodrošināta fosfora normatīva attīrīšana, veicināta energoresursu racionāla izmantošana un sistēmas darbības efektivitātes uzlabošana. Tie paši energoefektivitātes rezultāti ir attiecināmi arī uz divu kanalizācijas sūkņu staciju pilnīgu nomaiņu. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju.
- Svarīgi atzīmēt, ka pēc NAI rekonstrukcijas un fosfora samazināšanas iekārtu uzstādīšanas, Jēkabpils ietekmes zonā ir sagaidāma Daugavas ūdeņu kvalitātes uzlabošanās atbilstoši karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes standartiem. Notekūdeņu attīrīšanas uzlabošana ļaus samazināt Daugavas ūdeņu eutrofikāciju, tādējādi uzlabojot

rekreācijas iespējas Daugavas upē pie Jēkabpils, kas savukārt piesaistītu lielāku atpūtnieku skaitu pilsētā.

- Kopējā piesārņojuma slodze uz vidi samazināsies par 81,24 t/gadā, salīdzinot ar situāciju pirms projekta realizācijas.
- Tiks samazināta neracionāla ūdens resursu un elektroenerģijas izmantošana, samazinot ūdens zudumus par 0,3 % un infiltrācijas apjomu par 0,6 %, kā arī nomainot divas darbībā neefektīvas sūkņu stacijas un līdz galam pabeidzot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pamata elementu rekonstrukciju.
- Piecu bezsaimnieka artēzisko aku slēgšana novērsīs iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu.

PROJEKTA REALIZĀCIJA UZ 2011.GADA 1.JŪNIJU

 **2009.gada 13.novembrī** tika parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts par „**Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un 5 artēzisko urbumu slēgšanu Jēkabpilī**”

- Pateicoties šai aktivitātei, tika veikta bezsaimnieka artēzisko aku tamponēšana, kas mazinās risku pazemes ūdeņu piesārņošanai, savukārt NAI rekonstrukcija nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, kādas noteiktas aglomerācijā ar CE virs 10 000, iekārtu darbības optimizēšana ļaus ietaupīt resursus un atvieglos apkalpošanu un veicinās pirmajā kārtā investētā kapitāla tālāku atdevi. Kā arī vidē novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies par 19,9% SV, 21,4% BSP5, 17,9% ŒSP, 12,0% Nkop, 44,3% Pkop., kur kopējā piesārņojuma slodze uz vidi samazināsies par 81,24 t/gadā. Savukārt, atbilstošas dūņu uzglabāšanas un apstrādes ieviešana dos iespēju to izmantošanu lauksaimniecībā.
- Īpaši vērts atzīmēt kanalizācijas sūkņu staciju Viestura ielā 30B un Slimnīcas ielā 9 nomaiņu pret pilnīgi jaunām, rūpnieciski izgatavotām, iegremdējamām sūkņu stacijām, kuras palielinās to darbības efektivitāti.

Šī akta parakstīšana pabeidza būvniecības līgumu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un 5 artēzisko urbumu slēgšana Jēkabpilī”. ‘

 **2010. gada 30.jūnijā** tika parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par „**Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanu un paplašināšanu Jēkabpilī**” pabeidzot būvniecības līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Jēkabpilī” izpildi.

- Šīs aktivitātes rezultātā palielinās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas centralizēto pakalpojumu pieejamība. Ūdensvada rekonstrukcija un sacilpojums nodrošinās kvalitatīvu ūdens padevi. Paplašinātie kanalizācijas tīkli samazinās grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risku, jo tiks papildus savākti notekūdeņi no 1500 iedzīvotājiem.

LĪGUMA REALIZĀCIJĀ SASNIEGTIE REZULTĀTI:

ŪDENSAPGĀDE

- Izbūvēti jauni ūdensvadi 16.05 km garumā;
- Rekonstruēti ūdensvadi 2.8 km garumā;
- Uzstādīti 18 jauni hidranti;
- Uzstādīti 76 jauni aizbīdņi;
- Uzstādīti 7 jauni ūdens mērītāji;

- Uztādītas 257 atbilstošas apkalpes akas.

KANALIZACIJA

- Izbūvēti jauni kanalizācijas kolektori 18.89 km garumā;
- Izbūvēti jauni kanalizācijas spiedvadi 1.48 km garumā;
- Rekonstruēti kanalizācijas kolektori 2.74 km garumā;
- Izbūvētas 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
- Uztādītas 258 atbilstošas kanalizācijas skatakas.

🚧 Projekta „Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārtā” ietvaros realizēts vēl viens būvniecības līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija”.

- 2011.gada 21.oktobrī parakstīts Akts par ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā.
- Šī līguma realizācijas rezultātā izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli sekojošās ielās:

Nomales, Salas, Gravas, Zīļu, Kastaņu, Sporta, Kalpu, Augļu, Gulbju, Saules, Ražas, Kungu, Barona, Varoņu, Pils rajona

Kopā rekonstruēti:

- 2983,70 m ūdensvada tīkli
- 2349,90 m kanalizācijas kolektori

Tīklu kopējās izmaksas	Ls 329 395,23
t.sk., valsts vai pašvaldības līdzekļi	Ls 29 911,66